



ANCHO DE ZANJAS

DIAM. INTERIOR TUBO (CM.)	ANCHO DE ZANJA "B" (CM.)
20	80
30	100




CORTE ESQUEMATICO DE ADEME





CORTE ESQUEMATICO DE LINEA MADRINA

DIAMETRO COMERCIAL	FABRICA	A	B	C	C'	ESPEORES "e"			P/CAL/ESCOTILLONES EN TENDIDO DE TUB.	
						TUBO	COPE	ANILLO	L	E
15	15.2	8.00	6.9	2.9	5.3	1.6	1.2	1.3	16.20	19.10
20	20.3	10.00	8.4	3.5	6.5	1.0	1.7	1.4	21.30	24.40
25	25.4	11.00	8.8	3.4	6.6	0.9	1.65	1.4	26.30	29.35
30	30.5	12.00	9.3	3.3	6.8	1.05	1.85	1.4	31.55	34.80
35	35.6	13.00	9.3	3.4	6.8	1.2	2.3	1.7	36.80	40.80
	40.6	15.00	10.7	3.6	7.5	1.4	2.45	1.7	42.00	46.15




SIMBOLOGÍA


LINEA DE ATARJEAS	-----
COLECTOR	-----
DESCARGAS	-----
POZO DE VISITA COMÚN	-----
NÚMERO DE POZO	50
COTA DE TERRENO	19.15
COTA DE PLANTILLA	17.51
LONGITUD (m) - PENDIENTE (milésimas) - DIÁMETRO (cm)	40-2.00-20



POZO DE VISITA COMUN



CORTE C-C'



CORTE B-B'

CANTIDADES DE OBRA

EXCAVACION	7,356.92	m3
PLANTILLA	521.07	m3
RELLENO	6,739.38	m3
ACARREO	7,996.70	m3
TRAZO Y NIVELACION	4,580.21	m2


CANTIDADES DE TUBERIA

TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE:	
15 CM. Ø	1,050.00 ML
20 CM. Ø	5,135.10 ML
30 CM. Ø	578.37 ML


OBRAS CONEXAS

POZOS DE VISITA COMÚN	84 PIEZA
BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO	84 PIEZA
DESCARGAS DOMICILIARIAS	230 PIEZAS
COPLA DE PVC SANITARIO	230 JUEGOS
REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA	150 REPARACIONES

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN 2018 - 2021

Saúl Plancarte Torres
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO

APROBÓ Vo.Bo.

Ing. Pablo Sánchez Juárez
DIR. DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

Ing. Tomas Garrido Mandujano
COORDINADOR DEL RAMO 33

PROYECTO REVISÓ

Arq. Luis Alberto Lopez Almeida
PROYECTISTA
CED. PROF. 11741280

Arq. Mayra del Carmen Pérez Gutiérrez
COORDINADORA DE PROYECTOS
CED. PROF. 8654034

Programa: 60% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) 2021
40% FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2021

No. de Obra: OP33-074/5000155
OP33-074
Ubicación: 270010035. EJ. JOLOCHERO
Municipio: 27001 BALANCÁN, TABASCO
Meta: 1 CONSTRUCCIÓN
Fecha de Elaboración: FEBRERO 2021

Plano de: PLANTA DE RED DE DRENAJE Y DETALLES

Acotación: METROS
Escala: 1:1600
Clave de Plano: DRE-01
Proyecto: INICIAL
No. de Plano: 01 - 02