


PLANTA BAJA



PLANTA ALTA

SIMBOLOGÍA

- LUMINARIA FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER DE 1.22 X 0.30 mts CON DOS TUBOS T-8 ARRANQUE RÁPIDO, BALASTRO ELECTRÓNICO
- CENTRO DE CARGA SQUARE'D EMPOTRADO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.70 mts, CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN CUADRO DE CARGA.
- TUBERIA CONDUIT DE PVC LIGERO AHOGADA EN LOSA Y MURO DE 16mm O DIÁMETRO INDICADO.
- APAGADOR SENSILLO DE DOS VIAS, 10 Amp EMPOTRADO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.20 mts N.P.T.
- CONTROL INDIVIDUAL PARA VENTILADOR MARCA V.E.C. O SIMILAR, A UNA ALTURA DE 1.20 mts N.P.T.
- VENTILADOR DE TECHO, 127V, 90 W.
- SALIDA DE CONTACTO DUPLEX TIPO PUESTO A TIERRA. 127 VOLTS, 15 AMP. A UNA ALTURA DE 0.40 m DE N.P.T.
- TUBERIA CONDUIT DE PVC PESADO AHOGADA EN PISO DE 21 mm O DIÁMETRO INDICADO.
- LÁMPARA AHORRADORA COMPACTA EN SOQUET DE PORCELANA DE 22 W.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- * DEBERÁ USARSE TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO O LIGERO DE DIÁMETRO INDICADO, MÁS UN CONDUCTOR DESNUDO EN TODA LA TUBERIA PARA CONTINUIDAD ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE TIERRA.
- * UTILIZAR CONDUCTOR THW-LS - 75° C
- * TODA LA INSTALACIÓN DEBERÁ ATERRIZARSE DE ACUERDO A LA NOM-001 SEDE 2005 ART. 250 Y DE ACUERDO AL PLANO PARTICULAR DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE.
- * SE DEBERÁ SUJETAR LOS CABLEADOS A LOS SIGUIENTES CÓDIGOS DE COLORES EN EL AISLAMIENTO DE LOS MISMOS:
 - HILOS DE FASE: NEGRO, ROJO, ANARANJADO, AMARILLO, AZUL Y CAFÉ, PARA CALIBRES MENORES A 6 AWG Y NEGRO PARA EL RESTO
 - HILOS DE NEUTRO: BLANCO O GRIS.
 - HILOS DE TIERRA: DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA DE EQUIPOS, TUBERIAS Y PARTES METÁLICAS DE LA INSTALACIÓN.
 - COLOR VERDE PARA PUESTA A TIERRA DE CONTACTOS POLARIZADOS.

NOTA: CONSULTAR CON EL INGENIERO TOMAS, ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE ITIFE, PARA COMPLETAR EL CUADRO DE CARGAS EN ESTE PLANO Y OTROS DETALLES



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

ESC. PRIM.
"JOSE MA. PINO SUAREZ"
C.C.T. 27 DPR0859V

PROYECTO :

POB. C-22
LIC. JOSE MA. PINO SUAREZ
MPIO. DE CARDENAS, TABASCO

UBICACION DEL PROYECTO:

INSTALACION ELECTRICA
ALUMBRADO Y RECEPTACULOS
EDIF. "A"

TITULO DEL PLANO:

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO
FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ING. OSCAR RAMÓN
BLANCO MARTINEZ
DIR. PROG. Y PPTO.
ING. GUADALUPE LÓPEZ
HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS

IE-1

CLAVE DE PLANO :

SEPTIEMBRE DE 2020

FECHA :