



ESPECIFICACIONES

NAME= 2.475
N.Mi.P.T. = Nivel Mínimo de Piso Terminado
N.Mi.P.T. EDIFICIOS= 2.75
N.Mi.P.T. PASILLOS= 2.50
NOTA: Niveles referenciados al banco de nivel proporcionados en el plano topográfico por lo que la cota +3.00 = N.P.T ± 0.00

N.R.= Nivel de Relleno

Mejoramiento de terreno:
Excavación a cielo abierto 2.40 m. debajo del N.P.T.; Relleno con material limpio de banco o producto de excavación mejorado adicionando cemento portland al 2%, compactado con rodillo vibratorio al 95% PVSM.

Relleno con material de banco o producto de excavación, compactado al 80% PVSM para conformación de terraplenes o plataformas.

PLANOS COMPLEMENTARIOS



Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL
ESTADO DE TABASCO
C.G.T. 27EIU0002E

VILLA VICENTE GUERRERO
MPIO. DE CENTLA
EDO. DE TABASCO

NIVELES DE BASE (RELLENO)

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO
FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL
ING. OSCAR RAMON
BLANCO MARTINEZ
DIR. PROS. Y PFTO.
ING. GUADALUPE LOPEZ
HERNANDEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS

UA-02

ARCHIVADO EN:
JUNIO DE 2021
FECHA: