

ESPECIFICACIONES

- ACABADO INICIAL DE PISO:**
- 1.- FIRME DE CONCRETO ACABADO CEPILLADO.
 - 2.- FIRME DE CONCRETO ACABADO PULIDO.
 - 3.- LOSA DE CASETÓN Y NERVADURAS DE CONCRETO.
 - 4.- LOSA MAJIZA DE CONCRETO ARMADO.
 - 5.- CUBIERTA TIPO SANDWICH COLOR ARENA OPACO 50 mm RELLENO POLIURETANO.
 - 6.- TALUD DE TIERRA NEGRA VEGETAL.
- ACABADO INTERMEDIO DE PISO:**
- 1.- MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3.
 - 2.- PEGAZULEJO O PEGA PISO MARCA CEMIX O SIMILAR.
 - 3.- IMPERMEABILIZANTE PARA SIST. DE TECHO VERDE (plano TV-01/02).
 - 4.- OXIDANTE QUÍMICO PARA CONCRETO EN DISEÑO Y COLOR A DEFINIR.
 - 5.- ENTORTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4. PEND. 2%.
- ACABADO FINAL DE PISO:**
- 1.- LOSETA MARCA DALTILE MODELO VALLANO DE 45x45 COLORES BEIGE VL01 Y DORADO VL02.
 - 2.- LOSETA MARCA DALTILE MODELO MONTE FALCON ANTIBACTERIAL DE 40x40 COLOR BEIGE.
 - 3.- LOSETA MARCA DALTILE MODELO VALLANO DE 30x30 COLOR BEIGE VL01 Y DORADO VL02.
 - 4.- BARNIZ SEMIMATE PARA PISO OXIDADO.
 - 5.- SISTEMA DE TECHO VERDE TOP GARDEN VEGETACIÓN MEDIA DE COMEX.
 - 6.- IMPERMEABILIZANTE.
 - 7.- PASTO CUERNAVACA.
 - 8.- PIEDRA BOLA DE 1", ACABADO PULIDO.
 - 9.- TEPETIZIL O PIEDRA POMEZ.
- ACABADO INICIAL DE MURO:**
- 1.- MURO DE BLOCK CON MORTERO PROP. 1:4.
 - 2.- MURO DE CONCRETO ARMADO ACABADO APARENTE.
 - 3.- MURO DE PANEL COVINTEC O SIMILAR DE 3" DE ESPESOR.
 - 4.- COLUMNA DE CONCRETO ARMADO SEGÚN PLANO ESTRUCTURAL.
 - 5.- MURO DE TABIQUE DE BARRO COCIDO 7x14x21 ACABADO APARENTE. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 4:1.
 - 6.- MURO DE PANEL DE YESO (TABLAROCA).
- PRIMER ACABADO INTERMEDIO DE MURO.**
- 1.- REPELLO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4.
 - 2.- APLANADO FINO.
- SEGUNDO ACABADO INTERMEDIO DE MURO:**
- 1.- PASTA LISA.
 - 2.- PEGAZULEJO CEMIX O SIMILAR.
 - 3.- APLANADO FINO.
- ACABADO FINAL DE MURO:**
- 1.- AZULEJO MARCA VITROMEX MODELO OPORTO DE 45x33 COLORES BLANCO Y MOSTAZA. (VER DETALLE).
 - 2.- PINTURA VINILICA MARCA COMEX VINIMEX COLOR BLANCO OSTIÓN.
 - 3.- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR VERDE OSCURO. CÓDIGO NAX03-1 COLOR CENTER.
 - 4.- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR VERDE PALENQUE CÓDIGO L2-12/C31.
 - 5.- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR NATA. CÓDIGO H4-01/NA45.
 - 6.- RECUBRIMIENTO IMITACIÓN DE TABIQUE APARENTE MARCA PERDURA STONE. MODELO RUSTICA PUEBLO VIEJO.
 - 7.- PINTURA VINILICA COMEX COLOR GRIS PERLA.
- ACABADO INICIAL DE PLAFÓN:**
- 1.- LOSA DE CASETÓN Y NERVADURAS DE CONCRETO DE 20 cms.
 - 2.- FALSO PLAFÓN DE TABLAROCA.
 - 3.- ESTRUCTURA DE ACERO PARA SOPORTE DE CUBIERTA.
 - 4.- PÉRGOLADO DE MADERA DE PALMA DE COCO DE 4x4".
- ACABADO INTERMEDIO DE PLAFÓN:**
- 1.- APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:4.
 - 2.- PASTA LISA.
 - 3.- PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO.
- ACABADO FINAL DE PLAFÓN:**
- 1.- PLAFÓN RETICULAR USG MODELO CLEAN ROOM COLOR BLANCO.
 - 2.- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR BLANCO.
 - 3.- PINTURA VINILICA MARCA COMEX LINEA VINIMEX COLOR NEGRO.
 - 4.- CUBIERTA DE POLICARBONATO CELULAR COLOR BLANCO OPALINO.
 - 5.- PLAFÓN TENSADO NEWMAT ACOUSTIC COLOR BLANCO.
 - 6.- CUBIERTA TIPO SANDWICH COLOR ARENA OPACO 50 mm RELLENO POLIURETANO.
- Nota1:** Muros interiores de baños para el acabado de las lozetas en los muros internos de los baños.
- Nota2:** Se usará latrín marmoleado beige en esquinas de muros de sanitarios.
- Nota3:** Las barras de los lavamanos en baños se recubrirán con Mármol carrara beige.
- Nota4:** en lo sanitarios se colocarán dos hileras inferiores del azulejo color verde de manera horizontal después se distribuya como en los detalles.
- Nota5:** Ver diseño de piso en plano UA-AC-02

PLANOS COMPLEMENTARIOS



TABASCO

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO
C.C.T. 27EIU0003D

TAMULTÉ DE LAS SABANAS
MPIO. DE CENTRO
ESTADO DE TABASCO

LIBRACIÓN DEL PROYECTO:

ACABADOS

TÍTULO DEL PLANO:



M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PÉREZ
DIRECTOR GENERAL
ING. OSCAR RAMÓN BLANCO MARTÍNEZ
DIR. PROG. Y PFTO.
ING. GUADALUPE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PROYECTOS


UA-AC-01

CLAVE DE PLANO:


ARCHIVO P.C.

JUNIO DE 2021


FECHA:



PLANTA BAJA



DETALLE DE PISO DE LA ZONA DE ESCALERA




DETALLE DE PISO DE LA ZONA DE ESCALERA

PISO DE CONCRETO $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ DE 10cm DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA Y POSTERIORMENTE APLICACIÓN DE QUÍMICO ACABADO PARA CONCRETO MCA. KEMIKO COLOR OCRE TERMINADO CON CERA PARA CONCRETO "KEMIKO STONE TONE WAX" MATE.


PISO DE CONCRETO $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ DE 10cm DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA Y POSTERIORMENTE APLICACIÓN DE QUÍMICO ACABADO PARA CONCRETO MCA. KEMIKO COLOR ARENA TERMINADO CON CERA PARA CONCRETO "KEMIKO STONE TONE WAX" MATE.

PISO DE CONCRETO $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ DE 10cm DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA Y POSTERIORMENTE APLICACIÓN DE QUÍMICO ACABADO PARA CONCRETO MCA. KEMIKO COLOR ARENA TERMINADO CON CERA PARA CONCRETO "KEMIKO STONE TONE WAX" MATE.

PISO DE CONCRETO $f_c=200 \text{ kg/cm}^2$ DE 10cm DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO, DESBASTE CON MAQUINA PULIDORA Y POSTERIORMENTE APLICACIÓN DE QUÍMICO ACABADO PARA CONCRETO MCA. KEMIKO COLOR ARENA TERMINADO CON CERA PARA CONCRETO "KEMIKO STONE TONE WAX" MATE.



DETALLE DE MURO PARA EL ACABADO DE LAS LOZETAS EN LOS MUROS INTERNOS DE LOS BAÑOS



DETALLE DE PISO DE ZONA DE ESCALERA